

Техническое задание на обустройство подземных противопожарных резервуаров в поселке ТСН "Удачный"

1. Резервуары согласно ПОЗТ		
<i>Пожарный подземный резервуар 54 м3, с учетом монтажа "под ключ", материалов и доставки</i>	1	шт.
<i>Пожарный подземный резервуар 25 м3, с учетом монтажа "под ключ", материалов и доставки</i>	4	шт.
2. Разворотные площадки с твердым покрытием перед резервуарами по ПОЗТ		
Разворотная площадка 15х15 м	1	шт.
3. Обустройство разворотной площадки		
Ниша под песчанную подушку под твердое покрытие, площадь 15х15 м, глубина 40 см	1	шт.
<i>Устройство ниши - работы (человекочасы)</i>	8	ч/ч
<i>Устройство ниши - песок, толщина подсыпки 20 см</i>	45	м3
<i>Устройство твердого покрытия - щебень фракции 40/70, толщина подсыпки 20 см</i>	45	м3
<i>Устройство твердого покрытия - работа (трактор), включая 1 час подачи</i>	2	часа